

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1 d.107	KNNR 6 0806-	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej - droga osiedlowa nr 35 - 69,0 m - droga osiedlowa nr 45 - 56,0 m - droga osiedlowa nr 54 - 56,0 m	m	181.000		
2 d.105	KNNR 6 0805-	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - droga osiedlowa nr 35 - 69,0 x 1,0 = 69,0 m2 - droga osiedlowa nr 45 - 112,0 x 1,0 = 112,0 m2 - droga osiedlowa nr 54 - 112,0 x 1,0 = 112,0 m2	m ²	293.000		
3 d.105	KNNR 6 0802-	Rozebranie opaski z betonu gr. 15 cm przy budynku ręcznie - droga osiedlowa 45 - 27,0 x 0,50 = 13,50 m2 - droga osiedlowa nr 54 - 27,0 x 0,50 = 13,50 m2	m ²	27.000		
4 d.101	KNNR 6 0806-	Rozebranie krawężników betonowych - typ lekki na podsypce piaskowej - droga osiedlowa nr 35 - 69,0 x 2 = 138,0 m - droga osiedlowa nr 45 - 135,0 + 124,0 = 259,0 m - droga osiedlowa nr 54 - 135,0 + 124,0 = 259,0 m	m	659.000		
5 d.101	KNNR 4-04 1103-	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na zmianie robocza przez 3 samochody samowyladowcze - obrzeża : 181,0 x 0,20 x 0,06 = 2,17 m3 - płytki chodnikowe : 293,0 x 0,05 = 17,58 m3 - krawężniki : 656 x 0,15 x 0,30 = 29,52 m3 - gruz z opaski : 27 x 0,15 = 4,05 m3	m ³	53.320		
6 d.104	KNNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	53.320		
2II. CHODNIKI						
7 d.203	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obmiar jak w poz 4	m	656.000		
8 d.202	KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obmiar jak w poz 1	m	181.000		
9 d.202	KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podbudowie z betonu B-10 gr. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - droga osiedlowa nr 35 - 69,0 m2 - droga osiedlowa nr 45 - 112,0 m2 - droga osiedlowa nr 54 - 112,0 m2 opaska przy blokach 45 i 54 - 27,0 m2	m ²	320.000		
3III. NAWIERZCHNIA						
10 d.302	KNNR 6 0108-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2 - droga osiedlowa nr 35 = 71,0 x 3,0 + 4,50 x 2,0 = 222,0 m2 - droga osiedlowa nr 45 = 135,0 x 3,60 + 4,50 x 2,0 = 495,0 m2 - droga osiedlowa nr 54 = 135,0 x 3,50 + 4,50 x 2,0 = 481,50 m2 1198,0 m2 x 0,075 =	t	89.850		
11 d.302	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - droga osiedlowa nr 35 = 71,0 x 3,0 + 4,50 x 2,0 = 222,0 m2 - droga osiedlowa nr 45 = 135,0 x 3,50 + 4,50 x 2,0 = 495,0 m2 - droga osiedlowa nr 54 = 135,0 x 3,50 + 4,50 x 2,0 = 481,50 m2 Krotność = 1.25	m ²	1198.500		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: