

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT - MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI WIERSZCZYCA

Inwestor: Gmina Jarczów

Obiekt: Droga gminna na działce 411/5

Budowa: Remont - modernizacja drogi gminnej w Wierszczyca od km 0+230,00 do km 0+720,00

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
I Roboty przygotowawcze.						
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym			~0,49		km
	od km 0+230 do km 0+720	0,490	= 0,49			
2	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona			~1 960,00		m2
	od km 0+230 do km 0+720	490*4,0	= 1 960,0			
II Podbudowa.						
3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm			~2 058,00		m2
	od km 0+230 do km 0+720	490*0*4,20	= 2 058,0			
III Nawierzchnia.						
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t			~1 960,00	1,25	m2
	od km 0+230 do km 0+720	490,00*4,00	= 1 960,0			
IV Roboty wykończeniowe.						
5	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II			~110,25		m3
	od km 0+230 do km 0+720	490,00*2*0,75*0,15	= 110,25			
6	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III			735,000		m2
	od km 0+230 do km 0+720	490,00*0,75*2	= 735,0			

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
I Roboty przygotowawcze.					
1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km		~0,49		
2 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona	m2		~1 960,00		
II Podbudowa.					
3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2		~2 058,00		
III Nawierzchnia.					
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2	1,25	~1 960,00		
IV Roboty wykończeniowe.					
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II	m3		~110,25		
6 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		735,000		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
I Roboty przygotowawcze.	

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
II	Podbudowa.	
III	Nawierzchnia.	
IV	Roboty wykończeniowe.	