

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Renowacja i konserwacja zabytkowego drewnianego kościoła w Jarczowie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 4 22-664 Jarczów
NAZWA INWESTORA:	Parafia p.w. św. Stanisława Bpa w Jarczowie
ADRES INWESTORA:	ul. Szkolna 4 22-664 Jarczów
WYKONAWCA:	wyłoniony na etapie przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Łukasz Zieliński

DATA OPRACOWANIA:

23.11.2023

---

### Kalkulację wykonano na podstawie:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego z dnia 29 grudnia 2021 Poz. 2454
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

### Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót
- założenia do kosztorysowania
- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa INTERCENBUB na kwartał sporządzania kosztorysu, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego

· planowany zakres prac

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.11.2023

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	kalk. własna	Wydzielenie i zabezpieczenie miejsca prac	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		343,98	m2	343,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>343,980</b>
3 d.1	KPRR 6 0101-011	Likwidacja miejsca robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Remont dachu-wymiana pokrycia z gontu połąć główna</b>			
4 d.2	KNR 19-01 0426-05	Rozebranie pokrycia gontami pojedynczo przy nachyleniu połąci 85-120 %	m2		
		68,796	m2	68,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,796</b>
5 d.2	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych	m2		
		121,128	m2	121,128	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,128</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 0429-07	Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o powierzchni płaskiej przy głębokości cięcia do 10 cm i powierzchni do 0.35 m2	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
7 d.2	KNR-W 4-01 0613-07	Odgrybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m2		
		68,796	m2	68,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,796</b>
8 d.2	KNR 4-01 0629-13 analogia	Analogia. Impregnacja drewna metodą opryskiwania, 3-krotna, z przerwami, środkiem do zwalczania owadów, bale	m2		
		343,980	m2	343,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>343,980</b>
9 d.2	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2		
		68,796	m2	68,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,796</b>
10 d.2	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - farba nawierzchniowa kolor ustalić z inwestorem	m2		
		343,980	m2	343,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>343,980</b>
11 d.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) - folia wiatroizolacyjna	m2		
		68,796	m2	68,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,796</b>
12 d.2	KNR 19-01 0415-05	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie przy nachyleniu połąci 85-120 %	m2		
		68,796	m2	68,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,796</b>
13 d.2	KNR 19-01 0415-11	Krycie dachu gontami łupanymi - dodatek zakrycie przy kalenicach i narożach przy nachyleniu połąci 85-120 %	m2		
		34,89	m2	34,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>34,890</b>
14 d.2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		2,89	m3	2,890	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,890
<b>3</b>		<b>Remont dachu-wymiana pokrycia z gontu daszek wokół budynku</b>			
15 d.3	KNR 19-01 0426-05	Rozebranie pokrycia gontami pojedynczo przy nachyleniu połaci 85-120 %	m2		
		24,28	m2	24,280	
				RAZEM	24,280
16 d.3	TZKNBK VII -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych ( przyjęto 15% powierzchni dachu )	m2		
		36,89	m2	36,890	
				RAZEM	36,890
17 d.3	KNR-W 4-01 0429-07	Uzupełnienie ubytków i naprawa elementów drewnianych o powierzchni płaskiej przy głębokości cięcia do 10 cm i powierzchni do 0.35 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.3	KNR-W 4-01 0613-07	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m2		
		24,28	m2	24,280	
				RAZEM	24,280
19 d.3	KNR 4-01 0629-13 analogia	Analogia. Impregnacja drewna metodą opryskiwania, 3-krotna, z przerwami, środkiem do zwalczania owadów, bale	m2		
		121,410	m2	121,410	
				RAZEM	121,410
20 d.3	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków -farba nawierzchniowa kolor ustalić z inwestorem	m2		
		121,410	m2	121,410	
				RAZEM	121,410
21 d.3	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) - folia wiatroizolacyjna	m2		
		24,28	m2	24,280	
				RAZEM	24,280
22 d.3	KNR 19-01 0415-01	Krycie dachu gontami łupanymi pojedynczo przy nachyleniu połaci do 85 %	m2		
		24,28	m2	24,280	
				RAZEM	24,280
23 d.3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
<b>4</b>		<b>INNE</b>			
24 d.4	kalk. własna	Opracowanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia robót budowlanych- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany, projekt techniczny	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Roboty przygotowawcze		4
2 Remont dachu-wymiana pokrycia z gontu połać główna		4
3 Remont dachu-wymiana pokrycia z gontu daszek wokół budynku		5
4 INNE		5
Spis treści		6