

## KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  
Wierszyczycy.

Inwestor: Gmina Jarczów

Obiekt: Droga gminna.

Budowa: Modernizacja drogi gminnej od km 0+374 do km 0+679 długość odcinka 305,00 mb

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
III	Nawierzchnia.	
IV	Roboty wykończeniowe,	

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót					Ilość	Krot	Jedn.
I Roboty przygotowawcze - pomiarowe.							
1	KSNR 1/104/3	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym od km 0+374,00 do km 0+679	0,305	=	0,305	~0,31	km
2	KSNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny km 0+374 do km 0+679	305,00*4,20	=	1 281,0	~1 281,00	m2
II Podbudowa.							
3	KSNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm od km 0+374,00 do km 0+679,00	305,00*4,2	=	1 281,0	~1 281,00	m2
III Nawierzchnia.							
4	KSNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód do 5-t od km 0+374,00 do km 0+679,00	305,00*4,00	=	1 220,0	~1 220,00	m2
IV Roboty wykończeniowe,							
5	KSNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III od km 0+374,00 do km 0+679,00	305,00*2*0,50*0,14	=	42,7	~42,70	m3

## Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów				Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
I Roboty przygotowawcze - pomiarowe.								
1	KSNR 1/104/3	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		km		~0,31		
2	KSNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		m2		~1 281,00		
II Podbudowa.								
3	KSNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm		m2		~1 281,00		
III Nawierzchnia.								
4	KSNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód do 5-t		m2		~1 220,00		
IV Roboty wykończeniowe,								
5	KSNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III		m3		~42,70		

## Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
I Roboty przygotowawcze - pomiarowe.	
II Podbudowa.	