

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT - MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. POLNA W
JARCZOWIE.

Inwestor: Gmina Jarczów

Obiekt: Ulica Polna KOD CPV45233142-6 Roboty z zakresu naprawy dróg.

Budowa: Remont ulicy Polnej

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot	Jedn.
I Poszerzenia.						
1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 15-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny					
	Od km 0+000 do km 0+150	150*1,00	=	150,0	~150,00	m2
2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm					
	Od km 0+000 do km 0+150	150*1,0	=	150,0	~150,00	m2
II Podbudowa.						
3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm					
	Od km 0+000 do km 0+150	150,00*3,70	=	555,0	~555,00	m2
III Nawierzchnia.						
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t					
	Od km 0+000 do km 0+150	150,00*3,50	=	525,0	~525,00	m2
IV Roboty wykończeniowe.						
5	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II					
	od km 0+000 do km 0+150	150,00*0,50*2*0,10	=	15,0	~15,00	m3
6	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III					
	Od km 0+000 do km 0+150	150,00*0,50*2	=	150,0	~150,00	m2

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
I Poszerzenia.					
1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 15-cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	m2		~150,00		
2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm	m2		~150,00		
II Podbudowa.					
3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm	m2		~555,00		
III Nawierzchnia.					
4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód do 5-t	m2		~525,00		
IV Roboty wykończeniowe.					
5 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-II	m3		~15,00		
6 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		~150,00		

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
I Poszerzenia.	

Nazwa elementu		Wartość z narrutami
II	Podbudowa.	
III	Nawierzchnia.	
IV	Roboty wykończeniowe.	